

Nº OPERAÇÃO 1064260-30	Nº SICONV 1391/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA DE VIAS PÚBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA URBANA DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO	MUNICÍPIO / UF TUIUTI / SP			
			BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
INFRAESTRUTURA URBANA DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE TUIUTI/SP: PAVIMENTAÇÃO									
1.			INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA						994.791,40
1.1.			INSTALAÇÃO DA PLACA						3.542,05
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	8,64	330,00	BDI 1	409,96	3.542,05
2.			RECAPEAMENTO DE VIAS						621.819,10
2.1.			EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO						621.819,10
2.1.1.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	14,97	870,71	BDI 1	1.081,68	16.192,75
2.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_ 11/2019	M2	16.410,48	1,90	BDI 1	2,36	38.728,73
2.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	469,85	920,65	BDI 1	1.143,72	537.376,84
2.1.4.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_ 04/2016	M3XKM	16.968,76	1,27	BDI 1	1,58	26.810,64
2.1.5.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	484,82	4,50	BDI 1	5,59	2.710,14
3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						324.923,75
3.1.			PREPARO DO SUB-LEITO, BASE E PAVIMENTAÇÃO						324.923,75
3.1.1.	SINAPI	95147	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - REF. SIURB 05-11-00 AF_ 07/2018	M2	3.240,35	12,53	BDI 1	15,57	50.452,25
3.1.2.	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	583,26	128,23	BDI 1	159,30	92.913,32
3.1.3.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_ 11/2019	M2	3.240,35	6,86	BDI 1	8,52	27.607,78
3.1.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_ 11/2019	M2	3.240,35	1,90	BDI 1	2,36	7.647,23
3.1.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	97,21	920,65	BDI 1	1.143,72	111.181,02
3.1.6.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_ 04/2016	M3XKM	17.983,94	1,47	BDI 1	1,83	32.910,61
3.1.7.	SINAPI	72848	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	834,07	1,61	BDI 1	2,00	1.668,14
3.1.8.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	97,21	4,50	BDI 1	5,59	543,40
4.			GUIAS E SARJETAS						6.010,35

Nº OPERAÇÃO 1064260-30	Nº SICONV 1391/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA DE VIAS PÚBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA URBANA DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO	MUNICÍPIO / UF TUIUTI / SP	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
4.1.	INFRAESTRUTURA URBANA DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE TUIUTI/SP: PAVIMENTAÇÃO		EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS						994.791,40
4.1.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	136,63	35,41	BDI 1	43,99	6.010,35 RA
5.	CALÇADA		EXECUÇÃO DE CALÇADAS						24.985,98
5.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	414,43	48,53	BDI 1	60,29	24.985,98 RA
6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						13.510,17
6.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	716,34	15,18	BDI 1	18,86	13.510,17 RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TUIUTI / SP

Local

quinta-feira, 2 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: JOSEANE POSSIDONIO
CREA/CAU: 5069229018
ART/RRT: 28027180200413191