Governo do Estado de São Paulo
18

Tuiuti, 28 de novembro de 2023

MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS NA VIA ZEREFINO DE LIMA , MUNICÍPIO DE TUIUTI-SP

SERVIÇOS PRELIMINARES

Instalação no trechoo inicial das obras, de placa de obra conforme especificado em planilha orçamentaria do convênio.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Os serviços de pavimentação asfáltica obedecerão a sequencia executiva como descrita:

- Limpeza de superfíce por varrição
- Aplicação por espargimento de emulsão betuminosa ligante
- Após a cura da emulsão aplicada será lancado concreto betuminoso asfáltico trasportado em caminhoes portegidos com lona para manutençao da temperatura de aplicação.
- A distribuiçao da massa asfáltica será realizada por vibroacabadora.
- A selagem e acabamento serão realizados com rolo compactador liso.
- As dimensêoes e espessuras de pavimento devem seguir estritamento o orçado em planilha.

ADEQUAÇAO DE CALÇADAS

Os serviços de adequação de calçadas deverá atender o que segue

- O material de demolição deverá ser removido diariamente sem acúmulo no local.
- A reinstalação de guias deverá garantir o alinhamento e cota acabade de piso a ser executado em recomposição.
- A base em solo devera ser regulariza e compactada mecanicamente.
- Deverá ser usada referencia de vivel de piso acabado em toda a extensão das calçadas na etapa que antecede a concretagem
- As calçadas receberão aplicação de malha metálica soldada conforme orçamento.

HUMBERTO R. FONSECA JUNIOR
Departamento de Obras e Engenharia

SGRICAP2023124375DM

PREFEITURA DE TUIUTI
ESTADO DE SÃO PAULO

DOE DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

- O pavimento asfáltico receberá pintura de sinalização viária horizontal conforme previsto em planilha orçamentaria.
- O pavimento deverá estar limpo e isento de partículas soltas em sua superfície de forma a garantir a melhor aderência da tinta de sinalização.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Deverão ser seguidas todas as normas e especificações da ABNT.
Todos os materiais a serem empregados, deverão ser de primeira qualidade, atendendo às normas técnicas e especificações da ABNT.
A execução dos serviços e o fornecimento de materiais deverão seguir os critérios de medição e remuneração da CDHU.
Qualquer dúvida quanto a utilização e/ou aplicação dos serviços/materiais, quando da execução, deverá ser esclarecida com a fiscalização.

Engº Humberto Fonseca
Departamento de Obras e Engenharia

SGRICAP2023124375DM

Autenticado com senha por: PEDRO DONIZETTI DE GODOY - 30/11/2023 às 09:59:05
Documento N°: 2340450A2832431 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2340450A2832431