Governo do Estado de São Paulo
115

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
CNPJ: 67.160.481/0001-73

PREFEITURA DE TUIUTI

Obra
INFRASTRUTURA DAS RUAS DO CENTRO DE TUITUI -SP

Bancos
SINAPI - 08/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			**1**		**1.347,78**	**0,29 %**
1.1	02.08.050	CPOS/CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6	179,71	224,63	1.347,78	0,29 %
2			**DEMOLIÇÕES**			**1**		**28.900,91**	**6,30 %**
2.1	03.01.240	CPOS/CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	269,1	31,12	38,90	10.467,99	2,28 %
2.2	03.07.080	CPOS/CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m²	339,3	13,47	16,83	5.710,41	1,24 %
2.3	04.40.050	CPOS/CDHU	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	315,9	19,49	24,36	7.695,32	1,68 %
2.4	04.40.010	CPOS/CDHU	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	234	9,05	11,31	2.646,54	0,58 %
2.5	05.08.220	CPOS/CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	40,95	17,37	21,71	889,02	0,19 %
2.6	01.20.280	CPOS/CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m²	2206,75	0,19	0,23	507,55	0,11 %
2.7	07.01.010	CPOS/CDHU	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	47,38	16,62	20,77	984,08	0,21 %
3			**RECOMPOSIÇOES**			**1**		**214.094,37**	**46,65 %**
3.1	06.11.040	CPOS/CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	77,22	18,98	23,72	1.831,65	0,40 %
3.2	54.06.160	CPOS/CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	5,61	801,02	1.001,27	5.617,12	1,22 %
3.3	54.06.040	CPOS/CDHU	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	234	55,58	69,47	16.255,98	3,54 %
3.4	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	25,74	187,88	234,85	6.045,03	1,32 %
3.5	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço (padrao q92 malha 15x15 cm - peso referencia 1,48 kg/m2)	KG	761,9	13,02	16,27	12.396,11	2,70 %

RUA ZEFERINO DE LIMA - CENTRO - Tuiuti / SP
/ obras02@tuiuti.sp.gov.br

HUMBERTO REIS FONSECA JUNIOR:17047076840

Assinado de forma digital por HUMBERTO REIS FONSECA JUNIOR:17047076840
Dados: 2023.12.05 20:09:28 -03'00'

SGRICAP2023129664DM

Governo do Estado de São Paulo
116

3.6	17.05.100	CPOS/CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa (calçada 7 cm espesssura acabamento aspero - armaçao a incluir)	m³	36,03	978,80	1.223,50	44.082,70	9,61 %
3.7	30.04.034	CPOS/CDHU	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista	m²	70,2	224,89	281,11	19.733,92	4,30 %
3.8	54.03.230	CPOS/CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	1656,75	7,10	8,87	14.695,37	3,20 %
3.9	54.03.210	CPOS/CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	49,7	1.504,01	1.880,01	93.436,49	20,36 %
4			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**			**1**		**43.353,85**	**9,45 %**
4.1	70.01.003	CPOS/CDHU	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento (O2 UNIDADES 6,05M X 5M) 6.	m²	60,5	263,03	328,78	19.891,19	4,33 %
4.2	70.03.001	CPOS/CDHU	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² (1 m2 POR PLACA - 6 PLACAS DE ESTACIONAMENTO + 3 PLACAS ESTACIOMENTO ESPECIAL)	m²	9	1.544,66	1.930,82	17.377,38	3,79 %
4.3	70.02.010	CPOS/CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	130,25	37,38	46,72	6.085,28	1,33 %
5			**RECAPE DE 417,00 METROS DA RUA JOSE BERTHOLD**			**1**		**171.226,31**	**37,31 %**
5.1	01.20.280	CPOS/CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m²	2577,95	0,19	0,23	592,92	0,13 %
5.2	54.03.230	CPOS/CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	2577,95	7,10	8,87	22.866,41	4,98 %
5.3	54.03.210	CPOS/CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	77,33	1.504,01	1.880,01	145.381,17	31,68 %
5.4	54.06.160	CPOS/CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	1,65	801,02	1.001,27	1.652,09	0,36 %
5.5	04.40.050	CPOS/CDHU	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	11	19,49	24,36	267,96	0,06 %
5.6	54.01.400	CPOS/CDHU	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	11	24,48	30,60	336,60	0,07 %
5.7	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	0,55	187,88	234,85	129,16	0,03 %

Total sem BDI	**367.193,32**
Total do BDI	**91.729,90**
Total Geral	**458.923,22**

HUMBERTO REIS FONSECA JUNIOR:17047076840

Assinado de forma digital por HUMBERTO REIS FONSECA JUNIOR:17047076840
Dados: 2023.12.05 20:09:57 -03'00'

RUA ZEFERINO DE LIMA - CENTRO - Tuiuti / SP
/ obras02@tuiuti.sp.gov.br

SGRICAP2023129664DM

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
CNPJ: 67.160.481/0001-73

Humberto Prefeitura Tuiuti
Setor de Engenharia

HUMBERTO REIS FONSECA JUNIOR:17047076840

Assinado de forma digital por HUMBERTO REIS FONSECA JUNIOR:17047076840
Dados: 2023.12.05 20:10:13 -03'00'

RUA ZEFERINO DE LIMA - CENTRO - Tuiuti / SP
/ obras02@tuiuti.sp.gov.br

SGRICAP2023129664DM

Assinado com senha por: PEDRO DONIZETTI DE GODOY - 06/12/2023 às 11:00:20
Autenticado com senha por: PEDRO DONIZETTI DE GODOY - 06/12/2023 às 10:52:33
Documento N°: 2363198A2863437 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2363198A2863437