Governo do Estado de São Paulo
38

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
CNPJ: 67.160.481/0001-73

PREFEITURA DE TUIUTI

Obra
Infraestrutura Urbana - Rua Zeferino de Lima - convenio 250 mil

Bancos
SINAPI - 09/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**serviços preliminares**			**1**		**6.681,30**	**2,73 %**
1.1	02.08.020	CPOS/CDHU	Placa de identificação para obra	m²	6	890,84	1.113,55	6.681,30	2,73 %
2			**demoliçoes**			**1**		**21.392,37**	**8,75 %**
2.1	03.01.240	CPOS/CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	198,95	31,12	38,90	7.739,15	3,17 %
2.2	03.07.080	CPOS/CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m²	250,85	13,47	16,83	4.221,80	1,73 %
2.3	04.40.050	CPOS/CDHU	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	233,55	19,49	24,36	5.689,27	2,33 %
2.4	04.40.010	CPOS/CDHU	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	173	9,05	11,31	1.956,63	0,80 %
2.5	05.08.220	CPOS/CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	30,27	17,37	21,71	657,16	0,27 %
2.6	01.20.280	CPOS/CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m²	1742,6	0,19	0,23	400,79	0,16 %
2.7	07.01.010	CPOS/CDHU	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	35,03	16,62	20,77	727,57	0,30 %
3			**recomposiçoes e adequaçoes**			**1**		**192.013,66**	**78,55 %**
3.1	07.11.020	CPOS/CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador (380 m2 x 15 cm)	m³	57,09	6,70	8,37	477,84	0,20 %
3.2	54.06.160	CPOS/CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	4,15	801,02	1.001,27	4.155,27	1,70 %
3.3	54.06.040	CPOS/CDHU	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	173	55,58	69,47	12.018,31	4,92 %
3.4	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	19,03	187,88	234,85	4.469,19	1,83 %
3.5	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço (padrãoq92 malha 15 x15 peso de referencia 1,48 kg/m²)	KG	563,28	13,02	16,27	9.164,56	3,75 %

RUA ZEFERINO DE LIMA - CENTRO - Tuiuti / SP
/ obras02@tuiuti.sp.gov.br

SGRICAP2023129610DM

Governo do Estado de São Paulo
39

3.6	17.05.100	CPOS/CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	m³	26,64	978,80	1.223,50	32.594,04	13,33 %
3.7	54.03.230	CPOS/CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	1362,38	7,10	8,87	12.084,31	4,94 %
3.8	54.03.210	CPOS/CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (4 cm espessura media) alto transito de caminhões	m³	54,5	1.504,01	1.880,01	102.460,54	41,91 %
3.9	30.04.034	CPOS/CDHU	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista	m²	51,9	224,89	281,11	14.589,60	5,97 %
4			**Sinalização viária**			**1**		**24.369,30**	**9,97 %**
4.1	70.01.003	CPOS/CDHU	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento (02 un. 6,05 x 5 m)	m²	60,5	263,03	328,78	19.891,19	8,14 %
4.2	70.02.010	CPOS/CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica (pintura das faixas centrai, laterais e lombofaixas)	m²	95,85	37,38	46,72	4.478,11	1,83 %

HUMBERTO REIS FONSECA JUNIOR:17047076840

Assinado de forma digital por HUMBERTO REIS FONSECA JUNIOR:17047076840
Dados: 2023.12.05 19:23:01 -03'00'

Total sem BDI	**195.587,84**
Total do BDI	**48.868,79**
Total Geral	**244.456,63**

Humberto Prefeitura Tuiuti
Setor de Engenharia

SGRICAP2023129610DM

Assinado com senha por: PEDRO DONIZETTI DE GODOY - 06/12/2023 às 10:38:04
Autenticado com senha por: PEDRO DONIZETTI DE GODOY - 06/12/2023 às 10:26:15
Documento N°: 2362998A2863158 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2362998A2863158