



Obra
CÓPIA de: PONTE EM ADUELAS BAIRRO ARRAIAL REV5 atualizaAo
mes 6 de 2025

Bancos
SINAPI - 05/2025 - S.,o Paulo
SBC - 06/2025 - S.,o Paulo
SICRO3 - 01/2025 - S.,o Paulo
SIURB - 01/2025 - S.,o Paulo
SIURB INFRA - 01/2025 - S.,o Paulo
CPOSCDHU - 04/2025 - S.,o Paulo

Curva ABC de Insumos

Ídigo Banco	Grupo	DescriA,o	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa				
0037479	SINAPI	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	Material	UN	14,0000000		11.206,70	156.893,80		156.893,80	41,89%	156.893,80	41,89%
10546	SIURB INFRA	PEDRA RACH+O D= 10 A 15 CM	Material	m²	176,9690000		211,31	37.395,32		37.395,32	9,98%	194.289,12	51,87%
0043058	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Material	KG	2.311,0000000		9,42	21.769,62		21.769,62	5,81%	216.058,74	57,68%
0000360	SINAPI	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	UN	6.400,0000000		2,98	19.072,00		19.072,00	5,09%	235.130,74	62,78%
0011379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	12.459,9790180		0,78	9.718,78		9.718,78	2,59%	271.616,98	72,52%
0044221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	1.200,6000000		7,59	9.112,55		9.112,55	2,43%	280.729,53	74,95%
10601	SIURB	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	Material	m²	17,8605000		384,99	6.876,11		6.876,11	1,84%	287.605,64	76,79%
004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	17,3857600		321,67	5.592,48		5.592,48	1,49%	293.198,12	78,28%
001250	SBC	TABUA NAO APARELHADA 2,50x20cm MASSARANDURA/ANGELIN OU EQUIVALENTE BRUTA	Material	M	138,4950000		28,26	3.913,87		3.913,87	1,04%	307.011,34	81,97%
000002	CPOS/CDH 0518 U	Pedra britada n° mEdios 1.2,3 e 4 (a granel)	Material	m²	20,7320000		185,23	3.840,19		3.840,19	1,03%	310.851,53	82,99%
00443	SICRO3	Compensado plastificado - E = 12 mm	Material	m²	59,5980000		61,14	3.643,98		3.643,98	0,97%	314.495,51	83,97%
15515	SIURB INFRA	PEROBA DO NORTE (CUPIBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	Material	M	50,0100000		58,12	2.906,58		2.906,58	0,78%	320.913,02	85,68%
030756	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2ª CLASSE MEDIA (5,242kg/m)	Material	M	29,6000000		95,08	2.814,37		2.814,37	0,75%	323.727,39	86,43%
001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3ª) PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	230,8250000		10,95	2.527,53		2.527,53	0,67%	334.395,57	89,28%
0000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	20,6662100		106,93	2.209,84		2.209,84	0,59%	341.143,75	91,08%
019647	SBC	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 21 TIPO BIDIM	Material	m²	98,2800000		22,46	2.207,37		2.207,37	0,59%	343.351,12	91,67%
0037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	314,4850660		5,44	1.710,80		1.710,80	0,46%	346.986,62	92,64%
100008	CPOS/CDH 1900 U	Banheiro químico, modelo Standard, com limpeza 1 vez por semana e descarte conforme exigências da CETESB	Material	UNMES	1,0000000		1.536,34	1.536,34		1.536,34	0,41%	348.522,96	93,05%
M0290	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material	m	308,0922480		4,70	1.449,20		1.449,20	0,39%	349.972,16	93,44%
200002	CPOS/CDH 1097 U	Container alojamento, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x1,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	Material	UNMES	1,0000000		1.067,64	1.067,64		1.067,64	0,29%	358.967,63	95,84%
M0286	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	Material	m	52,9766880		20,04	1.061,86		1.061,86	0,28%	360.029,49	96,12%
11050	SIURB INFRA	PEROBA DO NORTE (CUPIBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	Material	M	24,0000000		43,14	1.035,36		1.035,36	0,28%	361.064,85	96,40%
30613	SIURB INFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	Material	m²	6,0000000		158,13	948,78		948,78	0,25%	362.013,63	96,65%
100008	CPOS/CDH 0334 U	Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente	Material	H	25,8228450		36,63	945,89		945,89	0,25%	362.959,52	96,90%
M0284	SICRO3	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	Material	m	66,2193120		13,50	894,19		894,19	0,24%	364.780,05	97,39%
15516	SIURB INFRA	PEROBA DO NORTE (CUPIBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	Material	M	9,9900000		77,49	774,13		774,13	0,21%	365.534,17	97,59%
0037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	314,4850660		1,79	562,93		562,93	0,15%	366.097,10	97,74%
007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	9,0454000		57,84	523,19		523,19	0,14%	366.620,29	97,88%
007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO (PINTURA DOS PILARETES 3 DEMAOS - AMARELO OU BRANCO)	Material	L	18,0000000		27,22	489,96		489,96	0,13%	367.110,25	98,01%
0037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	314,4850660		1,27	399,40		399,40	0,11%	367.984,26	98,25%
0044222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	51,5000000		7,71	397,07		397,07	0,11%	368.381,32	98,35%
M1205	SICRO3	Prego de ferro	Material	kg	21,0476400		17,03	358,35		358,35	0,10%	369.120,98	98,55%
0040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000		340,32	340,32		340,32	0,09%	369.461,30	98,64%
0000022	SINAPI	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	60,8025000		5,18	314,96		314,96	0,08%	370.435,55	98,90%
0000023	SINAPI	ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	60,8025000		5,13	311,92		311,92	0,08%	370.747,46	98,98%

21051 SIURB INFRA	SARRAFO DE CEDRINHO 5X2.5CM - BRUTO	Material	M	45,000000	5,86	263,70	263,70	0,07%	371.011,16	99,05%
00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	148,7517260	1,74	258,83	258,83	0,07%	371.269,99	99,12%
B.06.000.02 CPOS/CDH 1525 U 001450 SBC	Aço CA-50-A SMD bitolas	Material	KG	25,200000	8,68	218,74	218,74	0,06%	371.488,73	99,18%
00043494 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,000000	193,16	193,16	193,16	0,05%	372.109,45	99,35%
M0310 SICRO3	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	Material	m	29,3459520	4,51	132,33	132,33	0,04%	372.654,31	99,49%
00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	48,1309000	2,57	123,70	123,70	0,03%	372.778,00	99,53%
15520 SIURB INFRA	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUIÚBA)	Material	M	6,000000	20,00	120,00	120,00	0,03%	372.898,00	99,56%
00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	148,7517260	0,76	113,05	113,05	0,03%	373.126,14	99,62%
00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	48,1309000	2,32	111,66	111,66	0,03%	373.237,80	99,65%
00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	88,3982400	1,11	98,12	98,12	0,03%	373.335,92	99,67%
B.02.000.02 CPOS/CDH 0508 U 00009837 SINAPI	Cimento CPH-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	120,000000	0,75	90,00	90,00	0,02%	373.425,92	99,70%
00009837 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (buzinotes de dreno - 8 pçs de 0,5 m cada)	Material	M	4,000000	19,14	76,56	76,56	0,02%	373.502,48	99,72%
17515 SIURB INFRA	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Material	Kg	5,160000	14,55	75,08	75,08	0,02%	373.577,56	99,74%
D.02.000.02 CPOS/CDH 1021 U	Tabua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3º	Material	m²	0,400000	141,88	56,75	56,75	0,02%	373.908,58	99,83%
B.04.000.02 CPOS/CDH 0503 U	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,240000	210,98	50,64	50,64	0,01%	374.015,27	99,86%
00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	29,2042000	1,64	47,89	47,89	0,01%	374.111,59	99,88%
00000337 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	3,3165000	14,09	46,73	46,73	0,01%	374.158,32	99,89%
00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,3901920	97,85	38,18	38,18	0,01%	374.235,82	99,92%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	314,4850660	0,10	31,45	31,45	0,01%	374.300,99	99,93%
10608 SIURB INFRA	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	Material	m³	0,060000	522,60	31,36	31,36	0,01%	374.332,34	99,94%
00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	29,2042000	0,98	28,62	28,62	0,01%	374.422,63	99,96%
00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,9017000	28,43	25,64	25,64	0,01%	374.475,57	99,98%
00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,000000	19,45	19,45	19,45	0,01%	374.517,45	99,99%
M0560 SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	l	1,0866960	16,21	17,61	17,61	0,00%	374.535,06	99,99%
00043470 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,000000	14,01	14,01	14,01	0,00%	374.549,07	100,00%
E.02.000.02 CPOS/CDH 7010 U	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,480000	17,23	8,27	8,27	0,00%	374.557,34	100,00%
E.02.000.02 CPOS/CDH 6780 U	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,160000	14,64	2,34	2,34	0,00%	374.559,68	100,00%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	88,3982400	0,01	0,88	0,88	0,00%	374.562,76	100,00%

Material R\$ 308.125,61

Total sem BDI 297.737,14
Total do BDI 76.816,82
Total Geral 374.553,96

Arq. Edson Lisboa Santos
Chefe de Departamento de Obras e Engenharia